



Ärztehaus/Bäcker/  
Friseur/Physiotherapie

**Hinweis zu Bauabschnitt 2.1:**  
Für das Ärztehaus wird es möglich sein eine provisorische Zufahrt über die Forsthausstraße herzustellen (mittels Stahlplatten/provisorischem Deckenschluß Schotter)

Apotheke

**Bauabschnitt 2.2**  
Badeteichstraße Nr. 12 bis Nr. 6/7  
Baulänge: ca. 190m  
Bauzeit: ca. 4 Monate  
Medien: TWL/110kV-Leerrohrsystem

Sparkasse

**Bauabschnitt 2.1**  
Kreuzung Turmstraße bis Höhe Nr. 12  
Baulänge: ca. 180m  
Bauzeit: ca. 5 Monate  
Medien: TWL/110kV-Leerrohrsystem/Gas/Info-Leerrohr

**Hinweis für Bauabschnitt 2.2**  
Die Zufahrt für die KITA Drachenland kann über die Badeteichstraße gewährleistet werden.  
Wenn von Bauabschnitt 2.1 weiter gebaut wird, bleibt die östliche Zufahrt offen. Nach Leitungsverlegung kann hier dann mittels provisorischen Deckenschluss die Zufahrt wieder hergestellt werden.  
Beim Weiterbau wird dann die westliche Zufahrt weiter nutzbar bleiben.

Kita Drachenland

**Badeteichstraße  
Bauabschnitt 2**

- Keine Bestandsauskunft! -  
Als Bezug für die lokale und örtliche Bestimmung der tatsächlichen Lage der Leitungssysteme sind ausschließlich die Daten der "Automatisierten Liegenschaftskarte" (ALKIS-Daten - © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA) zu verwenden.  
Die ergänzend dargestellten Topografiedaten stellen lediglich unverbindliche Zusatzinformationen dar.



Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Bestandsplanwerk

10 m im Referenzmaßstab 1:250  
20 m im Referenzmaßstab 1:500

Referenzmaßstab: 1:1.000  
Referenzformat: DIN A3 quer  
Höhensystem: NHN 2016



Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
Technischer Service -  
Technische Dokumentation